

Aménagement des rues - Réparation de la voirie urbaine

DETAIL ESTIMATIF

Accord-cadre n° 2017 TRX 01

N°	Désignation	un	Qté	P.U.	P.Total
<u>Préparation</u>					
INSTALLATION DE CHANTIER					
AA 01	Travaux préparatoires et installation de chantier	forf	1		
AA 02	Constat d'huissier (avant/après travaux)	forf	1		
<u>sous total :</u>					
<u>Réfection Giratoire</u>					
TRAVAUX PREALABLES AUX TERRASSEMENTS					
AB 04	Découpage revêtement scie circulaire	ml	120		
TERRASSEMENTS SUPERFICIELS OU DE SURFACE					
AA 33	Décrotage de plate-forme				
AA 33 01	- Chaussées, trottoirs et parkings	m2	575		
TERRASSEMENTS DEBLAIS - REMBLAIS					
AA 21	Déblais en terrains de toutes natures	m3	60		
FILIERE D'ELIMINATION DES "DECHETS INERTES"					
BC 09	Prestations liées à la gestion des déchets.				
BC 09 01	- tri et évacuation des enrobés	m2	575		
BC 09 07	- tout venant issu des terrassements tri et évacuation	m3	60		
TRAVAUX PRELIMINAIRES CHAUSSEE					
AB 01	Réglage compactage fond de forme	m2	575		
AB 28	Reprofilage de chaussée y compris réglage	m2	575		
REVETEMENTS DE SURFACE BITUMINEUX					
AB 41	Couche d'imprégnation sablée	m2	575		
AB 42	Couche d'accrochage	m2	575		
AB 43	Béton bitumineux semi grenu 0/10 - (BBsg 0/10)				
AB 43 01	- Epaisseur de 0,05 m	t	70		
REVETEMENTS DE SURFACE BETON					
AD 46	Revêtement en cayrou	ml	25		

N°	Désignation	un	Qté	P.U.	P.Total
	BORDURES ET CANIVEAUX BETON				
AC 11	Bordures et caniveaux en béton				
AC 11 26	- Bordures îlots directionnels I2	ml	88		
Réfection Rue					
	TRAVAUX PREALABLES AUX TERRASSEMENTS				
AA 13	Démolition d'ouvrages en maçonnerie ou en béton				
AA 13 03	- Béton banché ou armé	m3	270		
AB 04	Découpage revêtement scie circulaire	ml	60		
	TERRASSEMENTS DEBLAIS - REMBLAIS				
AA 21	Déblais en terrains de toutes natures	m3	600		
	TRAVAUX DIVERS				
AC 11	Bordures et caniveaux en béton	ml	260		
AF 45	pose de panneau de signalisation	u	15		
PN 04	Dépose de panneau existant	u	15		
AF 33	Dépose de banc existant	u	7		
	TERRASSEMENTS SUPERFICIELS OU DE SURFACE				
AA 33	Décrotage de plate-forme				
AA 33 01	- Chaussées,trottoirs et parkings	m2	2850		
	FILIERE D'ELIMINATION DES "DECHETS INERTES"				
BC 09	Prestations liées à la gestion des déchets.				
BC 09 01	- tri et évacuation des enrobés	m2	2850		
BC 09 02	- évacuation des bordures	ml	260		
BC 09 03	- tri et évacuation des bétons	m3	270		
BC 09 07	- tout venant issu des terrassements tri et évacuation	m3	600		
	TRAVAUX PRELIMINAIRES CHAUSSEE				
AB 01	Réglage compactage fond de forme	m2	3600		
AB 28	Reprofilage de chaussée y compris réglage	m2	3600		
AB 03	Géotextile protection anti-contaminante				
AB 03 01	- Densité 200 gr/m2	m2	910		
	GRAVES NON-TRAITEES				
AB 14	Grave 0/80 forme ou fondation	m3	240		
AB 16	G.N.T. 0/20 base	m3	385		
	REVETEMENTS DE SURFACE BITUMINEUX				
AB 41	Couche d'imprégnation sablée	m2	1960		
AB 43	Béton bitumineux semi grenu 0/10 - (BBsg 0/10)				
AB 43 01	- Epaisseur de 0,05 m	t	230		
	REVETEMENTS DE SURFACE BETON				
AB 73	Trottoirs en béton balayé				
AB 73 01	- Epaisseur 0.15 m	m2	1345		
AD 46	bande cayrou	ml	70		
	BORDURES ET CANIVEAUX BETON				
AC 11	Bordures et caniveaux en béton				
AC 11 02	- Bordures de trottoirs type T2	ml	400		
AC 11 08	- Caniveaux simple pente type CS1	ml	400		
AC 11 15	- Caniveaux double pente type CC1	ml	30		
AC 11 19	- Bordurettes type P1	ml	330		
AC 11 26	- Bordures îlots directionnels I2	ml	290		
AF 11	Barrières et Clôture de Protection en bois				
AF 11 01	écorcée forestier	ml	150		
	TRAVAUX DE SURFACE				
AB 81	Mise à niveau d'ouvrages existants				
AB 81 01	- A l'unité de couronnement	u	25		
AB 82	Mise à niveau de bouches a clés	u	9		
AG 20	Raccordement des bas de façades	ml	85		
AF 45	pose de signalisation verticale urbain	u	20		
	EAUX PLUVIALES				
AB 04	Découpage revêtement scie circulaire	ml	65		

N°	Désignation	un	Qté	P.U.	P.Total
BC 58	Sondage pour recherche de canalisations existantes	forf	2		
AA 33	Décroûtage de plate-forme				
AA 33 01	- Chaussées,trottoirs et parkings	m2	60		
BC 57	Dépose de canalisation existante				
BC 57 01	- Ø <= 600 mm	ml	15		
	FOUILLES				
BC 01	Fouille pelle mécanique ou main				
BC 01 01	- Jusqu'à 3.00 m de profondeur	m3	65		
	FILIERE D'ELIMINATION DES "DECHETS INERTES"				
BC 09	Prestations liées à la gestion des déchets.				
BC 09 01	- décroûtage tri et évacuation des enrobés	m2	60		
BC 09 08	- terre ordinaire tri et évacuation	m3	65		
BC 09 05	- dépose des conduites tous matériaux (sauf amiante) tri et évacuation Ø < 300 mm	ml	15		
	MATERIAUX				
BC 11	Plus value pour remblaiement de fouille				
BC 11 03	- Grave non traitée 0/31.5	m3	60		
	BLINDAGE				
BC 21	Blindage des fouilles				
BC 21 01	- Jointif	m2	90		
BI 01	Canalisation béton centrifugé armé				
BI 01 01	- Classe 135 A - Ø 300 mm	ml	35		
	BOUCHE D'EGOUT / GRILLE D' AVALOIR				
BE 11	Bouche d'égout				
BE 11 07	- SELECTA Maxi Profil T ou A de PAM ou similaire	u	12		
	REGARD DE VISITE				
BE 08	Regard visite prof. <=2m Ø cana. <=800				
BE 08 01	Regard béton Ø800	u	3		
BC 31	Réfection chaussée goudronnée bicouche	m2	60		
BC 73	Essai d'étanchéité réseau eaux usées / eaux pluviales				
BC 73 01	- Longueur inférieure à 200 m	ml	35		
BC 73 05	- Essai d'étanchéité sur regard	u	3		
BC 74	Contrôle de réseau par caméra vidéo				
BC 74 01	- Longueur inférieure à 200 m	ml	35		
BC 95	Dossier de récolement et Dossier des Ouvrages Exécutés				
BC 95 02	- A l'unité	forf	1		
	ESPACES VERTS				
AA 21	Déblais en terrains de toutes natures	m3	60		
	FILIERE D'ELIMINATION DES "DECHETS INERTES"				
BC 09	Prestations liées à la gestion des déchets.				
BC 09 07	- tout venant issu des terrassements tri et évacuation	m3	60		

sous total :

Total des travaux H.T. en EUROS
T.V.A. 20,00%
Total des travaux T.T.C. en EUROS

A _____ Le _____
Signature et tampon de l'entreprise